

## WYKAZ

zmian i uzupełnień nie wymienionych w dokumentacji projektowej,  
które należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty

### Roboty nie objęte zakresem zamówienia:

1. Rozbiórka komina kotłowni
2. Demontaż instalacji sanitarnych i wyposażenia kotłowni olejowej
3. Roboty budowlane w pomieszczeniach P20, P21, P22, P23, P26, które wykazano w p. 7.0 opisu technicznego projektu remontu i modernizacji piwnic DPS „Na Przedwiośniu”
4. Wymiana stolarki okiennej o symbolu O2 wraz z wymianą podokienników z blachy powlekanej
5. Montaż okien O3 w pomieszczeniach 070, 077, 078 ,103 (7 szt). W miejsce projektowanych okien należy przewidzieć montaż stolarki okiennej pochodzącej z rozbiórki łącznika skrzydła zachodniego "B", rozbiórki pawilonu skrzydła wschodniego „A” oraz demontażu okien w pokojach wyciszeń (nr 018 i 104). Wymiary demontowanych okien są zbliżone do projektowanych.
6. Wyposażenie okien w rolety tkaninowe, które zostały wymienione w zestawieniach okien
7. Wymiana stolarki okiennej w części administracyjnej – okna o symbolach O12 do O22 (wraz z podokiennikami zewn. z blachy powlekanej)
8. Wymiana uziomu poziomego instalacji odgromowej układanego w wykopie – istniejący uziom jest w stanie dobrym
9. Wymiana latarni parkowych oświetlenia zewnętrznego
10. Wymiana rur spustowych i rynien z PVC. Przewidziany jest demontaż i ponowny ich montaż przy założonym odzysku 70% rynien i 80% rur spustowych.

### Dodatkowe informacje mające wpływ na wycenę oferty:

1. Zamawiający dopuszcza do zastosowania nawiewniki okienne regulowane ciśnieniowo o wydajności min. 30 m<sup>3</sup>/h w miejsce wymienionych w projekcie wentylacji mechanicznej, nawiewników higrosterowanych.

2. Z uwagi na rezygnację w wymiany stolarki okiennej (p. 4 i 5) należy przewidzieć montaż nawiewników w istniejących oknach. Łączna ilość nawiewników przewidzianych do montażu pozostaje bez zmian tj. 220 szt.
3. Wytyczne dotyczące wykończenia i wyposażenia pomieszczeń opisane są przez Zamawiającego w **Standardach wykończenia i wyposażenia pomieszczeń**



KIEROWNIK PRACOWNI  
ds. Projektów i Wykonania



Maciej Wicik