

PRZEDMIAR ROBÓT

REMONT INSTALACJI WENTYLACJI PIWNIC - BUDYNEK D

ZAMAWIAJĄCY: STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA
Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa

ADRES INWESTYCJI: Instytut Głuchoniemych im. Ks. Jakuba Falkowskiego
Plac Trzech Krzyży 4/6, 00-499 Warszawa

Branża: **SANITARNA**

Autorzy:

Bogusław Godlewski



data opracowania: 02 WRZESIEŃ 2013 r.

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45331210-1 Instalowanie wentylacji

NAZWA INWESTYCJI : REMONT INSTALACJIWENTYLACJI PIWNIC W BUD "D"
ADRES INWESTYCJI : INSTYTUT GŁÓUCHONIEMYCH 00-499 WARSZAWA PL.TRZECH KRZYŻY4/6
INWESTOR : STOŁECZNY ZARZĄD ROZBUDOWY MIASTA
ADRES INWESTORA : 00-099 WARSZAWA UL. SENATORSKA 29/31
WYKONAWCA ROBÓT :
ADRES WYKONAWCY :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : B.GODLEWSKI (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA : 05.11.2013

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
05.11.2013

Data zatwierdzenia

Lp.	Kod pozycji	Nr spec. techn.	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
1	KNR-W 2-17 0122-01 z.o.3.4. 9903-1	SST-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 100 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową	m ²		
			2.50	m ²	2.500	
					RAZEM	2.500
2	KNR-W 2-17 0122-02 z.o.3.4. 9903-1	SST-1	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) o śr. do 200 mm - udział kształtek do 35 % - wraz z próbą montażową	m ²		
			24.00	m ²	24.000	
					RAZEM	24.000
3	KNR-W 2-17 0140-01 z.o.3.4. 9903-1	SST-1	Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm - wraz z próbą montażową	szt.		
			6.00	szt.	6.000	
					RAZEM	6.000
4	KNR-W 2-17 0131-02 z.o.3.4. 9903-1 analogia	SST-1	Klapy ppoż z siłownikiem do przewodów o śr. 125 mm - wraz z próbą montażową	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
5	KNR-W 2-17 0131-02 z.o.3.4. 9903-1	SST-1	Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do 200 mm - wraz z próbą montażową	szt.		
			2.00	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
6	KNR-W 2-17 0155-02 z.o.3.4. 9903-1	SST-1	Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. 160 mm L= 1000 - wraz z próbą montażową	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
7	KNR-W 2-17 0210-01 z.o.3.4. 9903-1	SST-1	Króćce amortyzacyjne (elastyczne) o przekroju kołowym o średnicy 160 mm L= 450 mm - wraz z próbą montażową	szt.		
			2.00	szt.	2.000	
					RAZEM	2.000
8	KNR-W 2-17 0205-01 z.o.3.4. 9903-1 analogia	SST-1	Wentylator kanałowy np. <u>SR.160</u> + Regul 2- wraz z próbą montażową, <u>WYDAJNOŚĆ 390m³/h, SPRĘŻ 150Pa</u>	szt.		
			1.00	szt.	1.000	
					RAZEM	1.000
9	KNR-W 2-16 0303-04 analogia	SST-1	Jednowarstwowa izolacja o grubości 30 mm otulinami z wełny mineralnej kanałów wentylacyjnych	m ²		
			10.30	m ²	10.300	
					RAZEM	10.300
10	KNR-W 2-16 0305-07 analogia	SST-1	Obudowa ppoż EIS 120	m ²		
			2.00	m ²	2.000	
					RAZEM	2.000