

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT BLOKU ŻYWIENIA W BUDYNKU „MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA SOCJOTERAPII NR 6					
1		WYMIANA DŹWIGU			
1	KNNR-W 3 d.1 0614-05	Rozebranie okładziny ściennej (1.30+1.40*2)*0.50	m ² m ²	 2.05	 2.05
2	KNNR 2 d.1 0803-02	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi mocowanymi na klej 2.05	m ² m ²	 2.05	 2.05
3	KNR AT-17 d.1 0108-06	Cięcie ścian z cegły o grubości do 12 cm ręczną piłą spalinową z tarczą diamentową (1.30*2+1.40*2)*0.12	m ² m ²	 0.65	 0.65
4	KNNR-W 3 d.1 0301-01	Rozbiórka ścian z cegieł na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 1.30*1.40*0.12	m ³ m ³	 0.22	 0.22
5	KNR 4-01 d.1 0108-17	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji ceglanych na odległość do 1 km 2.05*0.01+0.22	m ³ m ³	 0.24	 0.24
6	KNR 4-01 d.1 0108-20	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km - dalsze 19 km Krotność = 19 0.24	m ³ m ³	 0.24	 0.24
7	KNR 4-01 d.1 0354-09	Wykucie z muru ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych o powierzchni do 2 m ² 2	szt. szt.	 2.00	 2.00
8	KNR 4-01 d.1 0713-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeszkobaniem farby lub zdzieraniem tapet na ścianach 1.70*4*6.00	m ² m ²	 40.80	 40.80
9	KNR 2-02 d.1 1503-03	Dwukrotne malowanie zwykłe farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych z dwukrotnym szpachlowaniem 40.80	m ² m ²	 40.80	 40.80
10	KNR 7-28 d.1 0210-01	Roboty pomocnicze przy montażu dźwigów towarowo-osobowych - wysokość szybu do 18 m 1	szyb. szyb.	 1.00	 1.00
11	KNR 7-33 d.1 0101-03	Montaż dźwigów towarowych małych o nośności do 250 kg i o wysokości kondygnacji 3.20 m - do 2 przystanków - demontaż starego i montaż nowego dźwigu z wykonaniem zasilenia (analogia) 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00

STARSZY INSPEKTOR
Nadzoru Inwestorskiego

Inż. Wojciech Grochowski
upraw. bud. nr Wa-336/01
spec. konstrukcyjno-budowlana