


A

WARSTWY ISTNIEJĄCE POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
ARCHIWALNEJ W POSIADANIU INWESTORA

WARSTWA OCHRONNA BETONOWA C25 (DO WYMIANY)	10 CM
UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, IMPREGNOWANA HYDROFOBOWO	
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (DO WYMIANY)	0.3 CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOW (DO WYMIANY)	0.2 CM
WARSTWA GRUNITUJĄCA POD PAPĘ TERMOZGRZEWALNĄ (DO WYMIANY)	
WARSTWA WYRÓWNAWCZA CEMENTOWA (DO NAPRAWY)	4 CM
WARSTWA SPADKOWA Z TROCINOBETONU	20–30 CM
STROP KLEINA	16 CM
TYNK CEM.–WAP.	1.5 CM



URZĄD MIASTA STOLĘCZNEGO WARSZAWY
URZĄD DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA
DLA DZIELNICY ŚRÓDMIEŚCIE
ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa
tel. 22 443 93 63, faks 22 443 94 98

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
GARAŻ PRZY BUDYNKU BIUROWYM
WARSZAWA, UL. SENATORSKA 29/31, DZ. NR EW. 7



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU		BRANŻA:	SKALA:	RYSUNEK NR
PRZESKROJ A-A		ARCHITEKTURA	1:50	3
	IMIĘ, NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA
PROJEKTANT	BARTOSZ KOZŁOWSKI	ARCHITEKTONICZNA	MA/018/04	11.06.2021
SPRAWDZAJĄCY	ŁUKASZ GÓRZYŃSKI	ARCHITEKTONICZNA	MA/040/05	11.06.2021

PODPIS

[Signature]