


A

WARSTWY ISTNIEJĄCE POZA ZAKRESEM
OPRACOWANIA NA PODSTAWIE DOKUMENTACJI
ARCHIWALNEJ W POSIADANIU INWESTORA

WARSTWA OCHRONNA BETONOWA C25 (DO WYMIANY)	10 CM
UTWARDZANA POWIERZCHNIOWO, IMPREGNOWANA HYDROFOBOWO	
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA (DO WYMIANY)	0.3 CM
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOW (DO WYMIANY)	0.2 CM
WARSTWA GRUNITUJĄCA POD PAPĘ TERMOZGRZEWALNĄ (DO WYMIANY)	
WARSTWA WYRÓWNAWICZA CEMENTOWA (DO NAPRAWY)	4 CM
WARSTWA SPADKOWA Z TROCINOBETONU	20–30 CM
STROP KLEINA	16 CM
TYNK CEM.–WAP.	1.5 CM



NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
GARAŻ PRZY BUDYNKU BIUROWYM
WARSZAWA, UL. SENATORSKA 29/31, DZ. NR EW. 7



PROJEKT BUDOWLANY REMONTU			BRANŻA: ARCHITEKTURA	SKALA: 1:50	RYSUNEK NR 3
PRZEMIANOWANIE					
IMIE, NAZWISKO	SPECJALNOŚĆ	NR UPRAWNIENI	DATA	PODPIS	
PROJEKTANT	BARTOSZ KOZŁOWSKI	ARCHITEKTONICZNA	MA/018/04	11.06.2021	
SPRAWDZAJĄCY	ŁUKASZ GÓRZYŃSKI	ARCHITEKTONICZNA	MA/040/05	11.06.2021	