

## PRZEDMIAR

---

NAZWA INWESTYCJI : Rozbiórka fundamentów po parownicach  
ADRES INWESTYCJI : ul. Indiry Gandhi  
INWESTOR : Stołeczny Zarząd Rozbudowy Miasta,  
ADRES INWESTORA : ul. Senatorska 29/31, 00-099 Warszawa,  
DATA OPRACOWANIA : 02.12.2022

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
02.12.2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-04 0302-04	Rozebranie ław, stóp i fundamentów pod maszyny żelbetowych o grubości (wysokości) do 70 cm 7,43+6,66+16,00+9,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,090</b>
2	KNR 2-31 0802-07	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grubości 15 cm 60,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
3	KNR 4-04 1103-02	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 4 samochody samowyladowcze 39,090	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,090</b>
4	KNR 4-04 1103-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 33 km 39,090	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	39,090	
				<b>RAZEM</b>	<b>39,090</b>
5	KNR-W 4-03 1140-02 analogia	Demontaż przewodów wyrównawczych i odgromowych z płaskownika 10,00	m m	10,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10,000</b>
6	KNR 2-25 0307-03 analogia	Rozebranie ogrodzenia 30,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	30,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>30,000</b>
7	KNR 2-31 0201-01	Nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto-gliniastych na piaszczystym gruncie rodzimym - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 60	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	60,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>60,000</b>
8	KNNR 1 0206-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m <sup>3</sup> w gruncie kat. I-III w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 90,00	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	90,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>90,000</b>
9	KNR 2-21 0503-02	Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem pełnym przy uprawie mechanicznej na gruntach kategorii III 80,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>
10	KNR 2-21 0401-02	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia 80,00	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	80,000	
				<b>RAZEM</b>	<b>80,000</b>