LEGENDA / UWAGI:
1. Niniejszy rysunek rozpatrywać łącznie z całą dokumentacją
2. Integralną częścią dokumentacji jest opis oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

OD.02.01

- PROJEKTOWANE STOJAKI NA ROWERY
- NOWA LOKALIZACJA STACJI VETURILO
- GRANICA PASA DROGOWEGO – podział działki
- GRANICA PASA DROGOWEGO
- GRANICA PASA DROGOWEGO – wł. ZDM
- GRANICA PKP
- NAWIERZCHNIA ULIC
- NAWIERZCHNIA ZATOK AUTOBUSOWYCH
- NAWIERZCHNIA CHODNIKÓW
- NAWIERZCHNIA ŚCIEŻEK ROWEROWYCH
- TERENY ZIELONE
- KRAWĘDZIE JEZDNI – ETAP II ROZWIĄZANIE DOCELOWE
- ISTNIEJĄCY CHODNIK
- OSIE PROJEKTOWANYCH DRÓG
- KRAWĘŻNIK 20x30x100
- OBRZEŻE/KRAWĘŻNIK 200x200
- ŚCIEK Z KOSTKI
- ODWODNIENIE LINIOWE
- EKRAN AKUSTYCZNY
- EKRAN BRAMOWY
- WYBURZENIA
- KRAWĘŻNIK ZATOPIONY
- PŁYTY OSTRZEGAWCZE – 25x25cm (szer. pasa 0,75m)
- PŁYTY PROWADZĄCE – 25x25cm
- Pola uwagi – 25x25cm (pola 50x50cm)
- A-7 P9 PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE PIONOWE
- D-1 ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE PIONOWE
- D-1 OZNAKOWANIE PIONOWE DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR KOŁOWY
- ISTNIEJĄCY SYGNALIZATOR KOŁOWY
- ISTNIEJĄCY SYGNALIZATOR KOŁOWY, KTÓRY ZOSTAŁ PRZESUNIĘTY
- PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR ROWEROWY
- ISTNIEJĄCY SYGNALIZATOR PIESZY
- PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR PIESZY
- PROJEKTOWANY SYGNALIZATOR OSTRZEGAWCZY
- PROJEKTOWANY WYSIĘGNIK
- ISTNIEJĄCY WYSIĘGNIK
- PROJEKTOWANY PRZYCISK DLA PIESZYCH
- ISTNIEJĄCY PRZYCISK DLA PIESZYCH
- PROJEKTOWANE OZNKOWANIE POZIOME
- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME
- ISTNIEJĄCE OZNAKOWANIE POZIOME DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANE OŚWIETLENIE
- PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE BARWY BIAŁEJ
- SŁUPKI U-12c TYP "SYRENKA"
- SEPARATORY RUCHU CIĄGŁE U-25a
- BARIERA DROGOWA U-14a
- WYGRODZENIE U-12c
- BARIERA BETONOWA DO LIKWIDACJI
- PROJEKTOWANY ZNAK D-44 Z TREŚCIĄ: "W dni powszednie parkowanie płatne poniedziałek – piątek w godz. 8–18"

Trasa Świętokrzyska	Tablica nr 1 MSI Obcy/00831/46	Sokola	Tablica nr 3 MSI Obcy/00833/46
Zamoyskiego	Tablica nr 2 MSI Obcy/00832/46	Zamoyskiego	Tablica nr 4 MSI 01277/46
Trasa Świętokrzyska / Targowa	Tablica nr 5 MSI Obcy/00834/46; Tablica nr 6 MSI Obcy/00835/46		

str. 23

URZĄD MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY
BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI
INŻYNIER RUCHU M.ST. WARSZAWY
ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa
ZATWIERDZENIE Nr: INż/0/ 111 / 14
ZATWIERDZAM dopuszczalną w terminie do: 06 MAR. 2018 projekt stałej organizacji ruchu w całości ~~z zmianami~~ wniesionymi w projekcie ~~zgłoszonym~~ mi z załączeniami ~~zgłoszonymi~~ (programem sygnalizacji nr ~~...~~)
Zatwierdzenie dotyczy terenu zlokalizowanego w liniach rozgraniczających drogi publicznej.
Wprowadzenie zatwierdzonej stałej organizacji ruchu można dokonać po zrealizowaniu organizacji ruchu zastępczego ruchem o terminie jej wprowadzenia co najmniej na 2 dni przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu.
W przypadku braku zachowania na okresu rozpoczęcia zgodnie z rozporządzeniem MTiB 3/03/2009 zatwierdzenie traci moc z odstępkiem od n/n zarządzenia Prezydenta m. st. Warszawy
WARIANT I
Zatwierdzenie traci z pismem BD-12-15. 2023.03.20 r. z 20.10
06. MAR. 2017
Z up. PREZYDENTA M. ST. WARSZAWY
Grażyna Szylkar
Naczelnik Wydziału Czołowy Organizacji Ruchu
Biura Drogownictwa i Komunikacji

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

MOSTY KATOWICE
40-555 Katowice
ul. Rolne 12
www.mostykatowice.pl
e-mail: biuro@mostykatowice.pl

INWESTOR: PREZYDENT M. ST. WARSZAWY
PLAC BANKOWY 3/5
00-950 WARSZAWA

ZADANIE: BUDOWA TRASY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NA ODCINKU OD UL. WYBRZEŻE SZCZECIŃSKIE DO UL. ZABRANIECKIEJ:
ODCINEK "A" UL. J. ZAMOYSKIEGO – UL. TYSIĄCLECIA.
– ETAP I – ODCINEK OD UL. ZAMOYSKIEGO DO UL. TARGOWEJ

NR ZADANIA: 402100824_7120
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA: ORGANIZACJI RUCHU
OBIEKT: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU -
TYTUŁ RYSUNKU: DOCELOWA ORGANIZACJA RUCHU ETAP I – WARIANT I / Podstawowy /
WYSUNEK NR: OD 02.01

ZLECENIA PROJEKTANTA:	MGR INŻ. MARCIN GLODEK	UW/4/1912 do projektowania w zakresie sprawdzającej branży drogowej	SKALA: 1:500
ZLECENIA SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. CZESŁAW POLEDNIOK	UW/1/4687 do projektowania w zakresie sprawdzającej branży drogowej	
WYKONAŁ (PROJEKTANT):	MGR INŻ. ALEKSANDRA NIEWĘGŁOWSKA		DATA: WRZESIEŃ 2016