



Nr sprawy: DZP-1.260.36.2020  
Nr procedury: RZP-II-WI/36/DZP-1/2020

21 lipca 2020 r.

L.dz. ....

.....

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na: **Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli”.**

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), udziela odpowiedzi na zapytania złożone przez Wykonawcę biorącego udział w przedmiotowym postępowaniu.

**Pytanie Nr 1**

Prosimy o wyjaśnienie czy posadzki zewnętrzne PZ-1 mają być wykonane jako płyty granitowe jak w opisie do projektu czy płyty betonowe jak w przedmiarze, w STWiOR brak wytycznych, prosimy o doprecyzowanie i wskazanie przykładowego produktu.

**Odpowiedź na pytanie Nr 1**

Zamawiający informuje, iż posadzki zewnętrzne PZ-1 mają być wykonane, jako płyty betonowe barwione w masie, prefabrykowane wg. Specyfikacji Betonu. Formaty płyt wg rys. PW-A-ZT-R1. Grubość płyty – 5cm. Beton prefabrykatów elewacji, prefabrykatów płyt zewnętrznych - wykonać zgodnie z zapisami Specyfikacji technicznych SST 5 – Beton architektoniczny i betony widoczne. Pkt 4.1

Do wykonania elementów zostanie użyta mieszanka betonowa zawierająca:

1. CEM III/A lub CEM II/B-S + barwnik antracytowy w ilości 0-3%  
lub
2. Cement CEM I + barwnik antracytowy w ilości 0-3%,  
lub

3. Cement CEM I/CEM II/A-LL biały (do 70%) + CEM III/A/CEM II/B-S

Ostateczna decyzja o rodzaju spoiwa i ilości barwnika zostanie podjęta po przedstawieniu do akceptacji Nadzoru Autorskiego Architektonicznego elementów próbných dla posadzki.

**Pytanie Nr 2**

Wg rys PW-A-ZT-R1 płyty mają gr. 6 cm, gdzie występują płyty 8 cm, o których mowa w opisie technicznym do projektu?

**Odpowiedź na pytanie Nr 2**

Zamawiający informuje, iż na podstawie zamieszczonej „Noty wykonawczej” pkt 1. wszelkie płyty kamienne zostały zamienione na płyty betonowe (barwione w masie wg Specyfikacji Betonu) o grubości 5cm oraz formatach wskazanych na rysunku PW-A-ZT-R1.

**Pytanie Nr 3**

Prosimy o wskazanie przykładowego produktu odpowiadającego wg Państwa wymaganiom jakie mają spełniać hutnicze płyty stalowe posadzkowe, ponieważ nie znaleźliśmy na rynku żadnego produktu zbliżonego do opisanego w projekcie.

**Odpowiedź na pytanie Nr 3**

Zamawiający informuje, iż powyższe elementy zostały opisane w STWiOR architektury str. 103 i 104 oraz rys. PW-A-B1-Z1, PW-A-B1-Z2. Płyty hutnicze nie są standardowym produktem

wykończeniowym. Projekt zakłada użycie produktów zamówionych na potrzeby projektu w hucie, jak ma to miejsce przy elementach zamawianych na potrzeby fabryczne / przemysłowe / inżynieryjne.

#### **Pytanie Nr 4**

Prosimy o podanie parametrów krat wema, przewidzianych na posadzkach.

#### **Odpowiedź na pytanie Nr 4**

Zamawiający informuje, iż krata WEMA (w pomieszczeniach technicznych / instalacyjnych) zgrzewana, ocynkowana ogniowo zgodnie z normą PN-EN ISO 1461;

- (około) 30x3 mm - płaskownik nośny (wysokość x grubość)

- Pręt łączący 5 mm

- (około) 34x38 mm - oczko (wymiar w osiach)

- (około) 32x33 mm - oczko (wymiar w świetle)

Max. obciążenie 10kN/m<sup>2</sup>.

#### **Pytanie Nr 5**

Prosimy o udostępnienie tonażu i rysunków dot. podkonstrukcji pod kraty wema.

#### **Odpowiedź na pytanie Nr 5**

Zamawiający informuje, iż ruszty z kraty Wema na podkonstrukcji stalowej R30 z profili stalowych ocynkowanych i malowanych. Kraty WEMA w strefach instalacyjnych T.01 do T.06 mają rozpiętość między ścianami od 70 do 110cm należy je podporać liniowo, obwodowo na profilach mocowanych do ścian, ewentualne wymiany w miejscach transferu instalacji. Profile przyściennie stalowe ocynkowane 50x40x2. Łączna waga podkonstrukcji pod kraty Wema w strefach instalacyjnych ok. 500 Kg.

Kraty WEMA w pomieszczeniach technicznych 0.04 i 0.14 zainstalowane na ruszcie stalowym z profili 80x40x3mm w rozstawie co ok.60cm. Dopuszczalne zmiany wysokości profili nośnych w miejscach transferu instalacji. Elementy pionowe wysokości ok 90cm. Łączna waga podkonstrukcji pod kraty Wema w pomieszczeniach 0.04 i 0.14 ok. 1100 Kg.

#### **Pytanie Nr 6**

Prosimy o jednoznaczne określenie sposobu montażu tabliczek z nazwiskami do panela mosiężnego.

#### **Odpowiedź na pytanie Nr 6**

Zamawiający informuje, iż tabliczki należy wykonać zgodnie z zapisami specyfikacji technicznej SST 6 str. 104 :

„Charakterystyka, wygląd i parametry:

Mury pamięci wykonane są w formie żelbetowych monolitycznych ścian o wymiarach w rzucie 90x600cm i wysokości 265cm. Ściany na każdej z elewacji posiadają zamontowane w polach o gł. ok. 5cm panele z płyt mosiężnych gr. 5mm o wysokości ok. 211cm ( 14 paneli na każdy z murów ) Panele niezależnie mocowane dla ścian żelbetowych. Panele mocowane za pośrednictwem tulei wklejonych w gniazda w betonie, w tuleje wkręcane są śruby mocujące w narożnikach poszczególnych paneli, śruby zakryte są demontowalnymi blendami (BLE-1 na detalu) z blachy identycznej jak tabliczki.

Panele są perforowane i posiadają gniazda – otwory do przykręcania pojedynczych grawerowanych tabliczek o wymiarach ok. 9,8 x 1,8 cm z blachy mosiężnej gr. 2mm .Każda z tabliczek mocowana jest do panelu przed jego zamocowaniem na ścianie tak, aby mocowanie tabliczki było niewidoczne. „

#### **Pytanie Nr 7**

W związku z dostawą tabliczek z nazwiskami prosimy o określenie jaki ma być sposób wykończenia powierzchni tabliczki, jaka grafika?

#### **Odpowiedź na pytanie Nr 7**

Zamawiający informuje, iż wykończenie powierzchni tabliczki zostanie potwierdzone podczas realizacji przez architekta po przedstawieniu próbek. Należy przewidzieć próbne tabliczki o 4 rodzajach wykończenia: mat, półmat, patyna i oksydacja. Na tabliczkach nie ma grafiki są tylko informacje tekstowe – dane osobowe.

### **Pytanie Nr 8**

Prosimy o udostępnienie jak docelowo mają wyglądać panele A-J na murze wejściowym, prosimy o udostępnienie zwymiarowanych elementów, gdyż na podstawie dotychczasowych informacji nie można zrobić rzetelnej wyceny.

### **Odpowiedź na pytanie Nr 8**

Zamawiający informuje, iż panele są szczegółowo opisane w specyfikacjach technicznych SST „, Nazwa elementu –tablice na murze wejściowym „, strona 105 i 106.

### **Pytanie Nr 9**

Prosimy o podanie tonażu dla poszczególnych krat KR1, Kr2, Kr3, Kr4 oraz udostępnienie rysunków detali.

### **Odpowiedź na pytanie Nr 9**

Zamawiający informuje, iż tonaż dla poszczególnych krat przedstawiają rysunki PW-A-B1-Z1, PW-A-B1-Z2, PW-A-B1-D10, PW-A-B2-D6.

#### **B1 – Izba**

Kr – 1	po optymalizacji (z marginesem)
	<b>1000 kg</b>

Kr – 2	po optymalizacji (z marginesem)
	<b>2000 kg</b>

#### **B2 – Pawilon**

(Uwaga – podana waga nie uwzględnia elementów konstrukcji – Słupów HEB)

Kr – 3	po optymalizacji (z marginesem)
	<b>5500 kg</b>

Kr – 4	po optymalizacji (z marginesem)
	<b>7010 kg</b>

Masa słupów HEB 120 jest następująca:

Dla Kr- 3 jest 770 kg

dla Kr - 4 jest 940 kg

### **Pytanie Nr 10**

Prosimy o wskazanie przykładowego dostawcy słupów prefabrykowanych, gdyż po rozpoznaniu rynku okazuje się, że nikt nie posiada takich prefabrykatów w ofercie.

### **Odpowiedź na pytanie Nr 10**

Zamawiający informuje, iż w projekcie nie zaprojektowano „słupów prefabrykowanych”.

### **Pytanie Nr 11**

W nawiązaniu do postępowania „Izba Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy na Woli” - ogłoszenie nr 559789-N-2020 z dnia 2020-07-09 r. zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie:

Ze względu na fakt, że postępowanie jest powtarzane po raz drugi, prosimy o informację, czy wszystkie odpowiedzi na pytania, uzupełnienia i wyjaśnienia treści SiWZ z poprzedniego postępowania (ogłoszenie nr 516560-N-2020 z dnia 2020-03-11 r.) należy uznać za obowiązujące również w tym postępowaniu?

### **Odpowiedź na pytanie Nr 11**

Zamawiający informuje, iż jest to nowe postępowanie nie należy sugerować się odpowiedziami na pytania i odpowiedzi z ogłoszenia nr 516560-N-2020 z dnia 2020-03-11.

Ponadto, Zamawiający działając zgodnie z postanowieniami art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert z dnia 24 lipca 2020 r. (do godz. 11:30) na dzień **18 sierpnia 2020 r. do godz. 11:30**. Wobec czego termin otwarcia ofert nastąpi w dniu, w którym upływa termin składania ofert o godzinie 12:00. Wobec powyższego treść pkt 2 Rozdziału XII „Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert” otrzymuje nowe następujące brzmienie:

#### **„2. Termin składania ofert upływa 18.08.2020 r. o godz. 11:30.**

**Uwaga!** Dla ofert przesłanych do Zamawiającego, tak samo jak dla pozostałych składanych ofert, liczy się data i godzina złożenia oferty do miejsca wyznaczonego w siedzibie Zamawiającego.”


Zamawiający informuje, że w związku z przedłużeniem terminu składania ofert, zmianie ulega termin związania ofertą, wobec czego treść pkt 1 Rozdziału XIII „Termin związania ofertą” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. *Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dnia 16.09.2020 r. włącznie.*

**Uwaga!** W przypadku przedłużenia terminu składania ofert, termin związania ofertą, o którym mowa powyżej, ulegnie automatycznie przesunięciu o ilość dni przedłużających termin składania ofert.”

Stosownie do postanowień zawartych w art. 38 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje, że zamieszcza Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych, które uwzględnia powyższe zmiany oraz zamieszcza tą informację na stronie internetowej Zamawiającego [www.szrm.pl](http://www.szrm.pl) Katalog: Zamówienia publiczne powyżej 30 tys. euro, a także w swojej siedzibie na: „Tablicy Ogłoszeń”.

Treść powyższej odpowiedzi jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców, którzy ubiegają się o udzielenie zamówienia i złożą ofertę w ww. postępowaniu.

Z poważaniem,  
DYREKTOR  
  
Lukasz Gorecki